

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje remont wszystkich pomieszczeń MDK w tym:

- naprawę tynków ścian i sufitów po zalaniu
- przyklejenie siatki z włókna szklanego na spękanych sufitach projektorni i pomieszczeniach przyległych oraz dwuwarstwowa gładź gipsowa
- malowanie ścian i sufitów farbą akrylową lub lateksową odporną na zmywanie
- malowanie lamperii farbą olejną lub alkidową
- malowanie grzejników żeliwnych
- malowanie rur stalowych C.O.
- malowanie drzwi wewnętrznych drewnianych
- zerwanie zalanego parkietu w salach 21 i 53
- wykonanie wylewki anhydrytowej samopoziomującej w sali 21 grubości 25 mm i w sali 53 grubości 20 mm
- wykonanie podłogi z paneli laminowanych gr 8 mm o klasie ścieralności AC 4 na podkładzie wygłuszającym grubości 5 mm w salach nr 21 i 53.

KOSZTORYS NIE OBEJMUJE WYNOŚZENIA I WNOŚZENIA MEBLI ORAZ INNEGO SPRZĘTU.