

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
111	KNR 2-02 d.1. 0815-06 17	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych <Na istniejących tynkach> 8.32*9.45*15%	m ² m ²	 11.794	
				RAZEM	11.794
112	KNR 4-01 d.1. 1204-08 17	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 78.624+79.575	m ² m ²	 158.199	
				RAZEM	158.199
113	KNR 4-01 d.1. 1204-01 17	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8.32*9.45+5.00*0.25*4	m ² m ²	 83.624	
				RAZEM	83.624
114	KNR 4-01 d.1. 1204-02 17	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (8.32*2+9.45)*3.05	m ² m ²	 79.575	
				RAZEM	79.575
115	KNR 4-01 d.1. 1212-19 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.30*0.60*2	m ² m ²	 2.760	
				RAZEM	2.760
116	KNR 4-01 d.1. 1212-28 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 15.00	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
117	KNR 4-01 d.1. 1207-02 17	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 8.32*2+9.45*2-1.20*2	m m	 33.140	
				RAZEM	33.140
118	KNR 4-01 d.1. 1206-02 17	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania <Filary>0.30*3.14*3.00*2	m ² m ²	 5.652	
				RAZEM	5.652
119	KNR 4-01 d.1. 1209-10 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² Krotność = 1.5 0.90*2.00*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
1.18		SALA NR 39			
120	KNNR-W 3 d.1. 1013-01 18	Zabezpieczenie podłóg folią 41.00	m ² m ²	 41.000	
				RAZEM	41.000
121	KNR 4-01 d.1. 0701-05 18	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 2.00*3.05	m ² m ²	 6.100	
				RAZEM	6.100
122	KNR 2-02 d.1. 0803-03 18	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2.00*3.05	m ² m ²	 6.100	
				RAZEM	6.100
123	KNR 2-02 d.1. 0815-06 18	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych <Na istniejących tynkach> 2.00*3.05	m ² m ²	 6.100	
				RAZEM	6.100
124	KNR 4-01 d.1. 1204-08 18	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (8.50*2+4.70)*3.05+4.70*8.50	m ² m ²	 106.135	
				RAZEM	106.135